

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione. il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m ² 0,50 e oltre (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01-01.A02.C10.015 Manodopera 10,95 Percentuale manodopera 100 %). euro (dieci/95)	m2	10,95
Nr. 2	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per spessore finito fino a 30 cm (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01- 01.A21.A50.010 Manodopera 0,63 Percentuale manodopera 47,92%). euro (uno/32)	m2	1,32
Nr. 3	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati. Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto, stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01- 01.A21.A20.005 Manodopera 3,87 Percentuale manodopera 61,86%). euro (sei/26)	mc	6,26
Nr. 4	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata, passaggi pedonali, linee di arresto. (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 04 04.P83.A01.005 Manodopera 2,06 Percentuale manodopera 37,37 %). euro (cinque/52)	m2	5,52
Nr. 5	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci) Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Strisce di larghezza cm 12. (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 04 04.P83.A02.005 Manodopera 0,19 Percentuale manodopera 37,06 %). euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 6	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucci). Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 04 04.P83.A06.005 Manodopera 7,58 Percentuale manodopera 37,49 %). euro (venti/22)	cadauno	20,22
Nr. 7	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m ³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m ³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm ² la miscela degli		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01 01.A21.A43.005 Manodopera 4,65 Percentuale manodopera 8,36%). euro (cinquantacinque/57)	mc	55,57
Nr. 8 1	Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondità di cm 10, in conglomerato bituminoso (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01- 01.A23.B95.005 Manodopera 4,99 Percentuale manodopera 96,18 %). euro (cinque/19)	m	5,19
Nr. 9 12A	Autocarro fino a 100 q.li euro (sessantauno/10)	h	61,10
Nr. 10 12D	Motocarro fino a 15 q.li euro (cinquantacinque/90)	h	55,90
Nr. 11 12M	Martello elettrico euro (trentanove/00)	h	39,00
Nr. 12 12N	Martello pneumatico euro (quarantauno/00)	h	41,00
Nr. 13 12U	Escavatorino cingolato con benna euro (sessantatre/00)	h	63,00
Nr. 14 13A	Operaio IV livello euro (trentacinque/00)	h	35,00
Nr. 15 13B	Operaio specializzato euro (trentatre/00)	h	33,00
Nr. 16 13C	Operaio qualificato euro (trentauno/00)	h	31,00
Nr. 17 13D	Operaio comune euro (ventiotto/00)	h	28,00
Nr. 18 2	Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata minima di due ore ogni cento m² (misurati nel vano dello scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto, Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di almeno m³ 1 (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2014 - valevole per il 2015: codice 01-01.A01.A60.005 Manodopera 2,91 Percentuale manodopera 64,16%). euro (quattro/54)	mc	4,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 2A	Calce idraulica euro (tredici/50)	q	13,50
Nr. 20 2B	Cemento euro (sedici/50)	q	16,50
Nr. 21 3A	Calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc euro (sessantaotto/90)	mc	68,90
Nr. 22 3B	idem c.s. ...dosato a 200 Kg/mc euro (settantadue/80)	mc	72,80
Nr. 23 4	"Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinoso, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8 ". (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte - edizione dicembre 2012 - valevole per il 2013: codice 01- 01.A22.A80.020 Manodopera 1,35 Percentuale manodopera 12,47 %). euro (dieci/79)	m2	10,79
Nr. 24 5	Rimozione e nuova posa, con rimessa in quota secondo il nuovo piano stradale di alcuni chiusini, sigilli in genere e caditoie esistenti, compresa la loro rimozione dalla posizione attuale, la formazione dei rispettivi piani di appoggio, la formazione del colletto di calcestruzzo dosato al minimo a 300 kg/mc di impasto, compreso il riposizionamento dei telai con malta di cemento e mattoni pieni, compreso ogni eventuale onere occorrente. euro (settantatre/60)	n.	73,60
Nr. 25 6	Provvista di chiusini e griglie in ghisa sferoidale varie classi e misure, da inserire nei casi delle rimozioni per sostituzioni varie in presenza di rotture o di crepe riscontrate, esclusa la rimozione e la posa perchè conteggiate nella precedente voce rimozioni. euro (due/90)	kg	2,90
Nr. 26 6D	Tubo in cloruro di polivinile diam. 125 mm euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 27 6G	Curve a 45° in cloruro di polivinile diam. 125 mm euro (quattro/10)	n.	4,10
Nr. 28 6M	Curve a 90° in cloruro di polivinile diam. 125 mm euro (cinque/10)	n.	5,10
Nr. 29 7	"Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg 0,70/mq, per ancoraggio sullo strato di base ." (Voce desunta dal prezziario di riferimento per OO.PP della Regione Piemonte- edizione dicembre 2014 -valevole per il 2015: codice 01- 01.A22.A90.010 Manodopera 0,13 Percentuale manodopera 23,16 %). euro (zero/57)	m2	0,57
Nr. 30 7A	Mattoni pieni euro (zero/40)	n.	0,40
Nr. 31 8	"Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme tecniche città di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto		

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: [via 25 Aprile-asfaltatura.dcf] (C:\Documents and Settings\Stagista\Desktop\PER VALERIA\Via 25Aprile\)