



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

**Oggetto: Costruzione di nuovo edificio funerario,
composto da loculi, cappelle e cellette ossario,
all'interno del Cimitero Comunale – 1° lotto**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO n. 4

ELENCO PREZZI

OPERE EDILI

Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Riggio

Progettista incaricato: Ufficio Tecnico del Comune di Romentino

Romentino, novembre 2015

Tariffa	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-euro (centocinquantaquattro/04)	m³	€ 152.04
	Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla euro (tredici/14)	mq	€ 13.14
	FORNITURA E POSA DI LASTRINE PREFABBRICATE per chiusura loculi frontali, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a euro (sessantacinque/00)	cadauno	€ 65.00
	FORNITURA E POSA ELEMENTO PREFABBRICATO PANNELLO DI FACCIATA in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - euro (millequarantatré/74)	cadauno	€ 1,043.74
01.A01.A55.01	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, euro (dieci/74)	m³	€ 10.74
A15010.a	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle euro (sette/36)	mc	€ 7.36
E001	FORNITURA E POSA - ELEMENTO DA 5 LOCULI E 2 CELLETTE OSSARIO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm euro (milletrecentonovantaquattro/28)	cadauno	€ 1,394.28
E002	FORNITURA E POSA - ELEMENTO DA 5 LOCULI, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm 5 passo cm 20 x 20, euro (milletrecentocinquantanove/60)	cadauno	€ 1,359.60
E007.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SOFFITTO TIPO, in c.a. armato con rete metallica F B450C - diam. mm. 5 euro (cinquecentosessantaotto/34)	cadauno	€ 568.34
E008.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PAVIMENTO RIVESTITO IN SERIZZO GHIANDONE in c.a. armato con rete euro (novecentodue/91)	cadauno	€ 902.91
E009.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO TRAMEZZA PICCOLA. in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - euro (quattrocentosette/26)	cadauno	€ 407.26
E009.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO TRAMEZZA PICCOLA in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - euro (quattrocentotto/72)	cadauno	€ 408.72
E010.c	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO PANNELLO DI TESTATA, in c.a. armato con doppia rete metallica F B450C - euro (ottocentocinquantacinque/67)	cadauno	€ 855.67
E012.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SCALINO PER CAPPELLA, in c.a. con n.2 ferri diam. 10 rivestito in sarizzo euro (centosessantauno/01)	cadauno	€ 161.01
E012.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO SCALINO PER COLOMBARIO, in c.a. con n.2 ferri diam. 10 rivestito in euro (centoventiuno/36)	m	€ 121.36
E013.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO RIVESTIMENTO 10 LOCULI + 4 CELLETTE OSSARIO PER CAPPELLA in c.a. euro (cinquecentotrentasette/58)	cadauno	€ 537.58
E019	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO RIVESTIMENTO 10 LOCULI PER COLOMBARIO, in c.a. con armatura diam. euro (ottocentodiciannove/96)	cadauno	€ 819.96
E021.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO FACCIATA per cappella da 5 loculi + 2 cellette ossario in c.a. con armatura euro (tremilasessantasette/89)	cadauno	€ 3,067.89
E022	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO ARCO M 3.03, in c.a. con armatura diam. 10 e doppia rete elettrosaldata euro (millecentonovantaotto/17)	cadauno	€ 1,198.17
E023.a	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICE PER CAPPELLA in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in sarizzo euro (quattrocentotrentacinque/93)	cadauno	€ 435.93
E023.b	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICE PER COLOMBARIO in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in euro (duecentodiciotto/64)	m	€ 218.64
E026	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO ATTICO in c.a. con armatura diam. 8 rivestito in Travertino sp. 2. ATT 1. euro (duecentosei/20)	cadauno	€ 206.20
E027.c	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO CORNICIONE POSTERIORE - DALINO PER CAPPELLA CON PANNELLO DI euro (centoottantatré/60)	cadauno	€ 181.60
E029.c	FORNITURA E POSA - ELEMENTO PREFABBRICATO COLONNA per ARCHITRAVE PER COLOMBARIO CON LOCULI DA 5 euro (milleduecentosessantadue/07)	cadauno	€ 1,262.07
E033	FORNITURA E POSA - ELEMENTI PREFABBRICATI RIALZI LONGITUDINALI A+B+C h. 40 cm lunghezza 100 cm in c.a. con euro (trecentodiciassette/57)	m	€ 317.57
E034	FORNITURA E POSA - ELEMENTI PREFABBRICATI RIALZI TRASVERSALI D+E h. 40 cm lunghezza rispettivamente 195 cm e euro (duecentonovantadue/98)	cadauno	€ 292.98

Tariffa	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	Unità di misura	Prezzo
E035.a	FORNITURA E POSA DELLA FASCIA VERTICALE IN SERPENTINO a chiusura del collegamento tra cappella - cappella per euro (duecentosessantacinque/81)	cadauno	€ 265.81
E035.a	FORNITURA E POSA DELLA FASCIA VERTICALE IN SERPENTINO a chiusura del collegamento tra Cappella-Cappella per euro (duecentosessantaquattro/21)	cadauno	€ 264.21
E036.b	FORNITURA E POSA DI ZOCCOLO IN SERPENTINO sp. 10 cm, altezza 30 cm. euro (centosessanta/05)	m	€ 160.05
E036.b	FORNITURA E POSA DI ZOCCOLO IN SERPENTINO , sp. 10 cm, altezza 30 cm. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a euro (centosessanta/80)	m	€ 160.80
E037	FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO BIANCO PER LOCULI sp.2 dimensioni 81 x 71 cm, compreso ogni altro onere per dare il euro (centootto/28)	cadauno	€ 108.28
E038.a	FORNITURA E POSA LAPIDI IN MARMO BIANCO PER CELLETTE , sp.2 dimensioni 81 x 35 cm. Compreso ogni onere per dare il euro (ottanta/88)	cadauno	€ 80.88
E042	PORTA IN CRISTALLO TEMPERATO sp. 10 mm. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ottocentoottantauno/81)	cadauno	€ 881.81
F001	MAGRONE PER FONDAZIONE LOCULI IN COLOMBARIO, comprensivo di fornitura e posa in opera dei seguenti elementi: cls, euro (centodiciotto/93)	mc	€ 118.93
F003	PLATEA DI FONDAZIONE - dimensione 100 x 40 cm in c.a. con armatura diam. 12, doppia rete elettrosaldata e tralicci tipo euro (duecentoquattordici/03)	mq	€ 214.03
F004	SUPPORTI ORDITURA TETTO, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso ogni altro onere per euro (ottantanove/36)	m	€ 89.36
F005.a	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE per colombario, compreso ogni onere per dare il lavoro euro (ventisette/56)	cadauno	€ 27.56
F005.b	FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE per cappella. Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a euro (novantanove/47)	cadauno	€ 99.47
F006.a	FORNITURA E POSA DI CHIAVARDE tipo CAGGIATI per fissare le lastre lapide, compreso ogni altro onere per dare il lavoro euro (trentauno/16)	cadauno	€ 31.16
F007	CANALE DI GRONDA IN ACCIAIO INOX 8/10, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (centootto/24)	m	€ 108.24
F008	TUBI PLUVIALI AGGRAFFATI, IN ACCIAIO INOX diametro cm. 8, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola euro (centoottantaotto/23)	cadauno	€ 188.23
F009	INTONACHINO CON COLLANTE TIPO SEYCOL, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quindici/03)	m²	€ 15.03
I.M. 01	Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con nervature grecate longitudinali, posate su correnti di larice rosso aventi sezione cm euro (quarantasette/97)	mq	€ 47.97
I.M. 02	Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera euro (diciotto/00)	m	€ 18.00
VAR E1-CO1-E2	Lavori di difficile valutazione e misurazione, nella misura del 3% circa sull'importo dei lavori. euro (millecinquecento/00)	a corpo	€ 1,500.00