

COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA
REGIONE PIEMONTE

Interventi di sistemazione del
marciapiede di Via Marconi, lato ovest
fronte De Giuli e Ferrari

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

GEom. Stefano Iacometti
Via Chiodini 1 - Romentino

Oggetto:

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

scala:

/

data:

GIUGNO 2016

tavola n°:

06

Il Sindaco

Il Segretario

il Responsabile del
Procedimento

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Pavimentazione in Via Marconi Fronte De Giuli e Ferrari

COMMITTENTE: Comune di Romentino

Data, 22/08/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm terreno verso via san rocco (ferrari) fronte proprietà ferrari fronte proprietà deGiuli		8,50 40,30	2,700 2,700	0,200 0,100 0,200	4,59 10,88 15,26		
	SOMMANO m³	76,29				30,73	5,13	157,64
2 01.A21.A43. 005	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva gra ... la ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione fronte proprietà De Giuli fronte proprietà Ferrari				0,300 0,300	22,89 39,53		
	SOMMANO m³	76,29	48,80	2,700		62,42	55,57	3'468,68
Parziale LAVORI A MISURA euro								
								3'626,32
A RIPORTARE								
								3'626,32

